

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Strachomino - boisko		
		Montaż wyposażenia		
1	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka rezerwowych z zadaszaniem (10 osobowa)	kpl	2,00
2	KNR 2-23 0309/02	Osadzenie chorągiewek przegubowych	szt	4,000
		Ogrodzenie		
3	KNR 2-23 0404/03	Brama stalowa z kształtowników 2,40x2,0m wypełniona siatką ocynkowaną w ogrodzeniu płyty boiska	szt	2,000
4	KNR 2-23 0404/04	Furtka stalowa z kształtowników 1,00x2,0 m wypełniona siatką ocynkowaną w ogrodzeniu płyty boiska	szt	2,000
5	KNR 2-02 1803/02	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole, wysokość siatki 2,00 m, słupki z rur średnicy 76/3,5mm - analogia rury o średnicy 42 mm w rozstawie co 250 cm osadzone w stopach betonowych		
		104,8	m	104,800
		140	m	140,000
		64,5	m	64,500
		8	m	8,000
		31,5	m	31,500
		35,8	m	35,800
		105	m	105,000
		razem	m	489,600