

UWAGI:

1. Strop należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta stropu, stosując odpowiednią ilość podpór oraz wtępne strzałki wygięcia.
2. Żebra rozdzielcze należy zbroić dwoma prętami #12 połączonych strzemionami ø6 co 30cm.
3. Zbrojenie żeber rozdzielczych należy przedłużyć przez elementy monolityczne takie jak belki/płyty i wylewki.
4. Na podporach wewnętrznych stropu należy zastosować odpowiednie zbrojenie podporowe z siatek płaskich lub zginanych odpowiednio do rozpiętości stropu wg wytycznych producenta stropu.
5. Na podporach skrajnych stropu należy zastosować odpowiednie zbrojenie podporowe z siatek płaskich lub zginanych odpowiednio do rozpiętości stropu wg wytycznych producenta stropu.
6. Ściany działowe zlokalizować wg branży architektonicznej.
7. Zbrojenie elementów należy wykonać wg wytycznych normy PN-B-03264:2002.
8. Minimalne oparcie belek stropowych TERIVA wynosi 8cm.
9. Wieniec w poziomie stropu nad parterem wykonać na ścianach nośnych (wieńce W-1/0)
10. Ściany szczytowe należy zwieńczyć wieńcem skośnym W-4/0.

TYP	ROZIĘTOŚĆ STROPU [mm]	ILOŚĆ [szt.]
ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH		
TERIVA I	2820	5
TERIVA I	3600	15
TERIVA I	6000	56

Beton: C20/25 (B25)
Stal: A-IIIN RB500W (#)
A-I St3S (ø)
Otulina: 25mm

ARCHIKO
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Kawlecka-Kolaczek
ul. Parkowa 20, 76-004 SIANÓW, tel. 692 406 724
NIP 499-017-73-13

NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek użyteczności publicznej „DOM LUDOWY” Mścice, gm. Będzino, ul. Południowa, działka nr 267/66,		SKALA 1:100	NR RYS. K3
INWESTOR	Gmina Będzino 76- 037 Będzino, Będzino 19			
PRZEDMIOT RYSUNKU	STROP NAD PARTEREM			SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz ILKIEWICZ	ZAP/0042/PWOK/07 ZAP/BO/0123/07	06.2013r.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz LISOWSKI	ZAP/0104/POOK/08 ZAP/BO/0056/09	06.2013r.	
OPRACOWANIE	inż. Tomasz DREWNIAK		06.2013r.	