

Instalację odgromową (zwody poziome) wykonać drutem stalowym ocynkowany fi=8mm.
Wszystkie elementy wystające poza poziom dachu przyłączyć do instalacji odgromowej.
Wykonać nowe zwody pionowe drutem stalowym ocynkowanym fi=8mm.
Przewody odprowadzajace wykonać płaskownikiem 25x4.
Jako uziemienie instalacji odgromowej, należy wykonać uziemienie fundamentowe.
Dokonać niezbędnych pomiarów uziemienia instalacji odgromowej. Wprzypadku zbyt wysokiej wartości rezestancji uziemienia, dokonać dodatkowe uziemieni punktowe.

ARCHITEKO
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Roman Orlikowski
ul. Piekarska 20 B 96-500 SANDOMIERZ
NIP 499-017-73-13

NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek użyteczności publicznej „DOM LUDOWY" Mścice, gm. Będzino, ul. Południowa, działka nr 267/66,			SKALA 1:100	NR RYS. E-5
INWESTOR	Gmina Będzino 76- 037 Będzino, Będzino 19				
PRZEDMIOT RYSUNKU	Rzut dachu - instalacja odgromowa			SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	techn. Ryszard CINCIRUK	180/73	06.2013r.		
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Bohdan CINCIRUK	ZAP/0071/ZHOE/05	06.2013r.		
PROJEKTANT	inż. Roman ORLIKOWSKI	GT-V-63/64/75	06.2013r.		