

OBJEKT: **Móceles dz. 267/66**
Gmina: **BĘDZINO**
powiat: **Koszaliński**
województwo: **zachodniopomorskie**

nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
"GEOKOP" Zbigniew Lesiuk
75-412 Koszalin, al. Monte Cassino 6 pok. 3
tel. 501 355 829
REGON 331384866, NIP 669-107-81-65

SKALA: 1: 500
Układ współrzędnych: "2000"
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztad '86

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERO nr: 509-180/2013

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1: 500
Sekcje: 5.218.29.25.3.3 5.218.29.25.3.4
2. danych branżowych oraz użbrojenia podziemnego
3. pomiaru siatki wysokości i pomiarów przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linia rozgraniczenia, linia regulująca, cokoł uli)
5. Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążliwych służebnościami gruntowymi i uwarunkowań w kolejnych wiecach.

Kierownik roboty: Zbigniew Lesiuk nr. upr. 18276 1
(Imię, nazwisko, nr i zakres upr. zaw.)

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr:

podlega ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych PODBIK w Koszalinie z dnia: 28.05.2013r.
Dane dotyczące granic spełniają obowiązujące standardy techniczne./ Dane dotyczące granic nie spełniają obowiązujących standardów technicznych.
Służebności:
Metoda sporządzenia mapy: cyfrowa
Identyfikator:

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienia przez ZUPP:
- **określenie obrotu obracania mapy**
- **określenie istnienia wszystkich ważnych obiektów i uwarunkowań w terenie.**
17.05.2013r.
(Miejscowość, data, imię i nazwisko, stanowisko, podpis)

Informacje dotyczące typu nośnika oraz zawartości nośnika z danymi cyfrowymi:
1. Typ nośnika: CD, DVD, Inny i:

Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia
móceles dz. 267-66.dxf	1.29 MB	28.05.2013 r.

Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru
2. Redakcja znaków zgodna z Instrukcją techniczną K-1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)
3. Mapa nadejść się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami Instrukcji technicznej K-1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez Jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wykazano się istnieniem w terenie również użbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej


Rejestracja:
STAROSTA KOSZALIŃSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W KOSZALINIE
W obszarze oznaczonym linią dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z 31.05.2013
przyjęte do
i zaewidencjonowane pod nr
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych
Koszalin, dnia 31.05.2013r.
(Imię i nazwisko, podpis, stanowisko, służebność osoby upoważnionej)
(Data)












Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branżowych - z listą B
2. pośredniego ustalenia przebiegu aparatury elektromagnetycznej - z listą A
3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez listy
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuję się kompletności, a dokładność położenia użbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.




Starosta Koszaliński
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W KOSZALINIE
Reprodukcowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2000r. Nr 100, poz. 1086, z późniejszymi zmianami).
31.05.2013
Koszalin, dnia
(Imię i nazwisko, podpis, stanowisko, służebność osoby upoważnionej)
(Data)

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:
17.05.2013r.

GEODETA UPRAWNIONY
Zbigniew Lesiuk
18276
Numer upr. 18276
tel. 0 501 355 829
Kierownik Jednostki wykonawstwa geodezyjnego:



	GRANICE DZIAKI 267/66
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE
	BUDYNKI ISTNIĄCE NA DZIAŁKACH SĄSIĘDNIH
	PROJEKTOWANY BUDYNEK HANDLOWO - USŁUGOWY
	PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA TRAWIASTA
	DROGA WEWNĘTRZNA KOSTKA BETONOWA
	PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE KOSTKA BETONOWA KOLOR
	PLAC DO USTAWIANIA KONTENERÓW NA ŚMIECI
	PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ - CHODNIKI
	WEJŚCIA I WJAZDY
	NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY

	Przyłącze wodociągowe z rur PE-HD Ø40x3,7mm
W1	Włączenie do sieci wodociągowej Ø110 PE przez opaskę odcinającą
	Przyłącze i zewn. instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø160x4,7mm
S1	Włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci Ø200 PCV przez nabudowanie studni S1
	Przyłącze i zewn. instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Ø200x5,9 mm, Ø160x4,7 mm
D1istn.	Włączenie przyłącza kanalizacji deszczowej do sieci DN200 przez istniejącą studnię przewidzianą DN1000 na kanale deszczowym
SEP	Separytor tłuszczu z PE do zabudowy w gruncie z osadnikami

ARCHIKO PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Palenowa 20, 76-004 ŚWĄTOKŁ, tel. 892 406 734 NIP 499-017-73-13	NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek użyteczności publicznej „DOM LUDOWY” Mściwoje, gm. Będzino, ul. Południowa, działka nr 267/66,			SKALA 1:500	NR RYS. Z1
	INWESTOR	Gmina Będzino 76-037 Będzino, Będzino 19				
	PRZEDMIOT RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTURA	
	PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. arch. Katarzyna KRAWIECKA - KOŁACZEK	NR UPRAWNIEN 25/ZPOIA/OKK/25 ZP-0577	DATA 06.2013r.	PODPIS	
	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Andrzej TYSZECKI	A/PIB/NB300/12479 ZP-0283	06.2013r.		
OPRACOWANIE	inż. Tomasz DREWNIAK			06.2013r.		