

Ł-1 B=80cm L=40,80m



Ł-2 B=60cm L=133,18m



ŁĄCZENIE ZBROJENIA W NAROŻACH ŁAW
RZUT Z GÓRY



NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
				St3S	RB500W
				ø8	ø12
				0,395	0,888
ZESTAWIENIE STALI					
1	12	173980	4		695,92
2	8	1260	870	1096,07	
RAZEM DŁUGOŚĆ [m]				1096,07	695,92
MASA [kg]				432,41	617,73
RAZEM MASA [kg]				1050.14	

Beton: C20/25 (B25)
Stal: A-IIIN RB500W (#)
A-I St3S (ø)
Otulina: dolna 50mm

UWAGI:
1. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub o słabszych parametrach niż założono w obliczeniach należy wykonać wymianę gruntu na pospółkę budowlaną o stopniu zagęszczenia min. Id=0,6. Pospółkę należy zagęszczać METODĄ NIEWIBRACYJNĄ warstwami o maksymalnej grubości 30cm.
2. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów poniżej poziomu posadowienia fundamentów.
3. W miejscach słupów żelbetowych należy wypuścić z fundamentów pręty łącznikowe ø12.
4. Fundamenty posadowić na chudym betonie gr. 10cm.
5. Przebicia i otwory instalacyjne ustalać na podstawie rysunków architektonicznych i branżowych.

ARCHIKO
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Krawiecka-Kolaczek
ul. Parkowa 20, 76-004 SIANÓW, tel. 692 406 734
NIP 499-017-73-13

NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek użyteczności publicznej „DOM LUDOWY” Mścice, gm. Będzino, ul. Południowa, działka nr 267/66,			SKALA 1:20 1:100	NR RYS. K1
INWESTOR	Gmina Będzino 76- 037 Będzino, Będzino 19				
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW			SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz ILKIEWICZ	ZAP/0042/PWOK/07 ZAP/BO/0123/07	06.2013r.		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz LISOWSKI	ZAP/0104/POOK/08 ZAP/BO/0056/09	06.2013r.		
OPRACOWANIE	inż. Tomasz DREWNIAK		06.2013r.		