

Załącznik Nr 1
Określenie przedmiotu zamówienia

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie i unieszkodliwianie elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych Gminy Będzino.

CPV: 90650000-8

Zakres rzeczowy usługi:

Zakres przedmiotu umowy obejmuje :

- 1) demontaż azbestowych pokryć dachowych, zabezpieczenie , załadunek , transport (z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania) i unieszkodliwienie powstałych odpadów azbestowych o masie 75,54 Mg ;
- 2) odbiór, zabezpieczenie , załadunek , transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych (wcześniej zdjętych i złożonych na posesji) o masie 19,76 Mg ; w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wraz z dostarczeniem zamawiającemu dokumentów przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów.

Tabela Nr 1

Numer usługi	Wykaz obiektów budowlanych	Szacunkowa ilość azbestu	
			[Mg]
Z demontażem			
1	Budynek gospodarczy Strzeżenice dz. nr 157/24 i 157/22		3,6
2	Budynek mieszkalny i gospodarczy Śmiechów 4 dz. nr 162/1		10,08
3	Budynek mieszkalny Mścice ul. Bałtycka 4 dz. nr 242/32		2,43
4	Budynki gospodarcze Barnin 13 dz. nr 184/5		1,62
5	Budynki gospodarcze Skrzeszewo 10 dz. nr 118		4,77
6	Budynek mieszkalny Śmiechów 18 dz. nr 132		3,96
7	Budynek mieszkalny Kładno 15/2 dz. nr 16/35		3,24
8	Budynek gospodarczy Będzinko 14 dz. nr 44/1		4,32
9	Budynek gospodarczy Będzinko 17 dz. nr 49		1,26
10	Budynek gospodarczy i mieszkalny Słowienkowo 17/1 dz. nr 109/7		4,86
11	Budynek mieszkalny Będzino 43 dz. nr 160		1,26
12	Budynek mieszkalny Dobrze 17 dz. nr 116/3		3,24
13	Budynek gospodarczy, Śmiechów 2 dz. nr 168/2		2,88
14	Budynek mieszkalny Mścice ul. ul. Koszalińska 88 dz. nr 66		2,88
15	Budynek gospodarczy Będzinko 38 dz. nr 287		6,3
16	Budynek gospodarczy Mścice ul. Koszalińska 75b/1 dz. nr 267/41		0,72
17	Budynki gospodarcze Łekno 31 dz. nr 10/2		6,84
18	Budynek gospodarczy Strzepowo 19 dz. nr 63/1		3,96
19	Budynki gospodarcze Tymień 9 dz. nr 22		1,26
20	Budynek gospodarczy Kazimierz Pomorski 5/2 dz. nr 24/14		0,36
21	Budynki gospodarcze i mieszkalny Mścice ul. Dworcowa 7/1 dz. nr 260/10		2,7
Łączna ilość azbestu :			72,54

Bez demontażu

22	Skrzeszewo 10 dz. nr 118 zdjęty		4,32
23	Tymień 26/12 dz. nr 139/4 zdjęty		0,9
24	Mścice ul. Bałtycka 4a dz. Nr 242/33 zdjęty		0,81
25	Wierchowino 29 zdjęty		1,8
26	Łasin Koszaliński 2/1 dz. nr 14/7 zdjęty		1,26
27	Tymień 9 dz. nr 22 zdjęty		0,72
28	Kazimierz Pomorski 5/2 dz. nr 24/14 zdjęty		1,8

29	Tymień dz. nr 23 zdjęty		1,8
30	Dobiesławiec 4 dz. nr 101/1 zdjęty		2,16
31	Wierzchominko 21 zdjęty		0,45
32	Tymień 24/3 - dz. nr 169/200 zdjęty		1,04
33	Łekno 24 dz. nr 15 zdjęty		2,7
		Łączna ilość azbestu :	19,76

Razem -92,30 t

UWAGA:

Wskazane wyżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości, w których właściciele określili powierzchnie dachu wyrażoną w m². Przyjęto, że 1m² waży 18 kg.

Zaleca się, aby Wykonawca – przed złożeniem oferty - we własnym zakresie dokonał wizji lokalnej terenu, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

2. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- 1) dokonanie pisemnych uzgodnień z poszczególnymi właścicielami obiektów budowlanych lub inną osobą upoważnioną przez Zamawiającego, dotyczących terminu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem m.in. warunków atmosferycznych i terminów wykonania usług, jak i z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia wykonywania prac związanych z montażem nowych pokryć dachowych;
- 2) zapewnienie materiałów, energii (i innych mediów), urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiot umowy;
- 3) utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu umowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w sytuacji powstania tych przeszkód, sporządzenie projektu organizacji ruchu i uzgodnienie go z właściwymi organami;
- 4) zabezpieczenie przed uszkodzeniem obiektów budowlanych i mienia w nich się znajdującego, w szczególności przed opadami atmosferycznymi, w miejscu wykonywania przedmiotu umowy;
- 5) podjęcie niezbędnych środków, aby wykonywane prace nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów budowlanych;
- 6) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- 7) bezpośrednio po wykonaniu prac, transportowanie do miejsca unieszkodliwienia usuniętych wyrobów zawierających azbest, aby powstałe odpady nie były magazynowane na terenie wykonywania przedmiotu umowy;
- 8) sporządzenie kart przekazania odpadów pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie kserokopii tych kart zamawiającemu;
- 9) wykonanie dla każdego obiektu – dokumentacji fotograficznej po wykonaniu prac rozbiórkowych w postaci papierowej lub elektronicznej, z danymi adresowymi obiektu;
- 10) złożenie pisemnych oświadczeń o wykonaniu prac zgodnie z

obowiązującymi przepisami;

- 11) po wykonaniu przedmiotu umowy uporządkowanie terenów użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów dróg, nawierzchni lub instalacji.
- 12) sporządzenie dla każdego obiektu budowlanego protokołu odbioru robót z podaną (w m² i Mg) ilością rzeczywiście odebranego azbestu. Załącznikami do każdego protokołu odbioru robót będą : kserokopia karty przekazania odpadów do utylizacji/bezpiecznego składowania lub karta zbiorcza, dokumentacja fotograficzna obiektu w postaci papierowej , oraz oświadczenie , że prace zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych , a teren został prawidłowo oczyszczony z azbestu , podpisane przez właściciela obiektu i wykonawcę .

UWAGA:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do demontażu płyt azbestowo - cementowych zgłosi ten fakt właściwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac .
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przyjęcie materiałów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673), które stanowić będą załączniki do protokołu odbioru świadczonych usług.
3. O wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie.