

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0125/04	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	183,000
2	KNR 2-01 0125/08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z darnią - dopłata za każde dalsze 5cm grubości	m2	183,000
3	KNR 2-01 0314/04	Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie przemieszczenie spycharkami lub zgarniarkami w gruncie kategorii I-II 183*0,2	m3	36,600
		Przygotowanie podłoża piaskowego	razem	m3
			m3	36,600
4	Kalkulacja indywidualna	Montaż separatora warstw ziemi z geowłókniny 16+16+11+11	mb	54,00
			razem	mb
				54,00
5	KNR 2-01 0313/01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowozonej samochodami samowładowczymi, grunt kat. I-II - nawierzchnia piaskowa 161*0,2	m3	32,20
			razem	m3
				32,20
		Montaż wyposażenia		
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka	szt	2,00
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Kosz na śmieci	szt	1,00
8	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Spężynowiec	szt	2,00
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Tablica "regulamin"	szt	1,00
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Huśtawka wagowa	szt	1,00
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Huśtawka podwójna	szt	1,00
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Zestaw zabawowy	szt	1,00
		chodnik	szt	1,00
13	KNR 2-01 0239/01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km lub na odkład - ładowarka o pojemności łyżki 1,25m3, grunt kat. I-II 9,2*0,2	m3	1,840
			razem	m3
				1,840
14	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat. I-II	m3	1,840 x4
15	KNR 2-31u1 0100/01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podbudowie filtracyjnej o grub. 8cm prostokątna 20x10cm, gr. warstwy filtrac. 15cm - kostka bezfazowa 9,2	m2	9,200
			razem	m2
				9,200
16	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 7+8+1,2+1,2	m	17,400
			razem	m
				17,400
		Ogrodzenie siatka		
17	KNR 2-23 0404/03	Brama stalowa z kształtowników 2,40x1,5m wypełniona siatką ocynkowaną w ogrodzeniu płyty boiska	szt	1,000
18	KNR 2-23 0404/04	Furtka stalowa z kształtowników 1,00x1,5 m wypełniona siatką ocynkowaną w ogrodzeniu płyty boiska	szt	1,000
19	KNR 2-02 1803/02	Ogrodzenie z siatką na słupkach stalowych rury o średnicy 42 mm w rozstawie co 250 cm osadzone w stopach betonowych	m	200,000