

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Montaż wyposażenia		
1	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka		
			szt	2,00
2	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Kosz na śmieci		
			szt	1,00
3	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Spężynowiec		
			szt	1,00
4	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Tablica "regulamin"		
			szt	1,00
5	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Huśtawka wagowa		
			szt	1,00
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Huśtawka podwójna		
			szt	1,00
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Zestaw zabawowy (wieża 1,0x1,0m x3 , mostek wiszący x 2, podesty wejściowe x 2, drabinka skośna, rura strażacka, ślizg ze stali nierdzewnej, pajęczyna z łańcuchów ocynkowanych)		
			szt	1,00
		Roboty wykończeniowe		
8	KNR 2-23 0404/04	Furtka stalowa z kształowników 1,00x1,5 m wypełniona siatką ocynkowaną		
			szt	1,000
9	KNR 2-02 1803/02	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych rury o średnicy 42 mm w rozstawie co 250 cm osadzone w stopach betonowych 11+10+18+18		
			m	57,000
			razem	m
				57,000
		chodnik		
10	KNR 2-01 0239/01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km lub na odkład - ładowarka o pojemności łyżki 1,25m ³ , grunt kat.I-II 22,5*0,2		
			m ³	4,500
			razem	m ³
				4,500
11	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.I-II		
			m ³	4,500 x4
12	KNR 2-31 u1 0100/01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podbudowie filtracyjnej o grub.8cm prostokątna 20x10cm, gr.warstwy filtrac. 15cm - kostka bezfazowa 22,5		
			m ²	22,500
			razem	m ²
				22,500
13	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 2,7+2,7+1,2+9,9+9,5+6,5+6,5+1,2		
			m	40,200
			razem	m
				40,200