



RZUT FUNDAMENTÓW, skala 1:50



Ława fundamentowa Ł-1
B=60cm L=52,94m
skala 1:25



Beton: C20/25 (B25)
Stal: A-IIIIN RB500W (#)
A-I St3S (ø)
Otulina: dolna 50mm

NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
				St3S	RB500W
				ø8	#12
				0,395	0,888
ZESTAWIENIE STALI					
1	12	61000	4		244,00
2	8	1060	280	296,80	
RAZEM DŁUGOŚĆ [m]				296,80	244,00
MASA [kg]				117,09	216,59
RAZEM MASA [kg]				333,68	

UWAGI:

- W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub o słabszych parametrach niż założono w obliczeniach należy wykonać wymianę gruntu na piasek średni o stopniu zagęszczenia min. $I_d=0,6$. Piasek należy zagęszczać METODĄ NIEWIBRACYJNĄ warstwami o maksymalnej grubości 30cm.
- W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów poniżej poziomu posadowienia fundamentów.
- Fundamenty posadowić na chudym betonie gr. 10cm.
- Przebiega i otwory instalacyjne ustalać na podstawie rysunków architektonicznych.

ARCHIKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Krawiecka-Kolaczek ul. Parkowa 20, 76-004 ŚWĄTOKŁÓW, tel. 692 406 734 NIP 499-017-73-13	PROJEKT BUDOWLANY			
	NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek socjalny-zaplecze do obsługi zespołu sportowego Będzino, działka nr 109/6,		SKALA
	INWESTOR	Gmina Będzino 76- 037 Będzino, Będzino 19		1:50 1:25
	PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW		SPECJALNY KONSTRUKTOR
	PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz ILKIEWICZ	NR UPRAWNIEN ZAP/0042/PWOK/07 ZAP/BO/0123/07	DATA 05.2014r.
				05.2014r.