

Przedmiar robót
ZALICZNIKOWA INSTALACJA ODBIORCZA

Obiekt	BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY BĘDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obsługi zespołu sportowego
Kod CPV	45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
Budowa	BĘDZINO, DZIAŁKA 109/6
Inwestor	GMINA BĘDZINO, 76-037 BĘDZINO 19

Sporządził mgr inż. arch. Katarzyna KRAWIECKA-KOŁACZEK

SIANÓW, 04 marca 2014R.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY BĘDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obsługi zespołu sportowego

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - zalicznikowa instalacja odbiorcza

BUDYNEK SOCJALNY – ZAPLECZE DO OBSŁUGI ZESPOŁU SPORTOWEGO,
LOKALIZACJA: BĘDZINO, DZIAŁKA NR 109/6

Charakterystyczne parametry techniczne budynku

- POW. UŻYTKOWA	60,27 m ²
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY	82,36 m ²
- KUBATURA	150,67 m ³
- WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA	2,50 m

INSTALACJA ENERGETYCZNA - zasilanie

Do projektowanego obiektu doprowadzony będzie zalicznikowy kabel zasilający o długości 28mb, kablem H07VV-U5G16 (NUM-J 5x16).

BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY BĘDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obsługi zespołu sportowego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Zalicznikowa instalacja zasilająca		
1	KNR 2-01 0701.2/05	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,6m w gruncie kategorii III	m	23,000
2	KNR 5-10 0301/02	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,6m	m	46,000
3	KNR 2-01 0704.2/05	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,6m w gruncie kategorii III	m	23,000
4	KNR 5-10 0103/02	Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	23,000
5	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	5,000
6	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	5,000
7	KNNR 5 0205/03	Układanie przewodów kabelkowych w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	5,000
8	KNR 5-08 0812/04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 16mm ² w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	2,000
9	KNNR 5 1302/03	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	1,000
10	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
11	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba	próba	1,000

BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY BĘDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obsługi zespołu sportowego

Nr	Opis robót
I.	Zalicznikowa instalacja zasilająca

BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY BĘDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obsługi zespołu sportowego

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	3,260		
2	Elektromonterzy gr.III	r-g	0,053		
3	Robotnicy gr.I	r-g	59,340		
4	Robotnicy	r-g	3,790		
	Razem		66,443		

BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY BĘDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obsługi zespołu sportowego

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm	m2	9,660		
2	Opaski kablowe OKi	szt	2,300		
3	Pospółka	m3	3,496		
4	Przewód zasilający H07VV-U5G16 (NUM-J 5x16)	m	28,660		
5	Taśma Denso izolacyjna	m2	0,007		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY BĘDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obsługi zespołu sportowego

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM)	m-g	0,101		
2	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,101		
3	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,154		
4	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,524		
5	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,189		
6	Żuraw samochodowy 4t	m-g	0,101		
	Razem		1,170		