

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Dostawa i montaż wyposażenia				
1	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka rezerwowych z zadaszaniem (13 osobowa)	kpl	2,00
2	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka kibiców (16 miejscowa)	kpl	2,00
3	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka kibiców (17 miejscowa)	kpl	4,00
4	KNR 2-23 0308/03	Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objętości do 0,50m ³ 0,6*0,6*1,2*4	m ³	1,728
		razem	m ³	1,728
5	KNR 2-23 0310/07	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek aluminiowych do piłki nożnej	szt	2,000
Przygotowanie terenu				
6	KNR 2-01 0401/01	Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej z pocięciem i rozdrobnieniem darniny glebogryzarką w gruncie kat. I-II 6200/10000	ha	0,62
		razem	ha	0,62
7	KNR 2-23 0209/02	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej z przejechaniem walcem kolczatką	m ²	6.200,000
8	KNR 2-23 0207/03	Mechaniczny wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych	ha	0,620
9	KNR 2-23 0208/02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej (bez względu na kategorię gruntu) walcem gładkim	ha	0,620
10	Kalkulacja indywidualna	Pielegnacja nawierzchni trawiastej w okresie wzrostu do pełnego zagęszczenia z koszeniem minimum 2 krotnym	kpl	1,000