

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Dostawa i montaż wyposażenia</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka rezerwowych z zadaszaniem (13 osobowa)		
2	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka kibiców (16 miejscowa)	kpl	2,00
3	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka kibiców (17 miejscowa)	kpl	2,00
4	KNR 2-23 0308/03	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,50m <sup>3</sup> 0,6*0,6*1,2*4	kpl	4,00
			m3	1,728
			razem	1,728
5	KNR 2-23 0310/07	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek aluminiowych do piłki nożnej		
		<b>Przygotowanie terenu</b>	szt	2,000
6	KNR 2-01 0401/01	Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej z pocięciem i rozdrobnieniem darniny glebogryzarką w gruncie kat. I-II 6200/10000		
			ha	0,62
			razem	0,62
7	KNR 2-23 0209/02	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z przejechaniem walcem kolczatką		
8	KNR 2-23 0207/03	Mechaniczny wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych	m2	6.200,000
9	KNR 2-23 0208/02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej (bez względu na kategorię gruntu) walcem gładkim	ha	0,620
10	Kalkulacja indywidualna	Pielęgnacja nawierzchni trawiastej w okresie wzrostu do pełnego zagęszczenia	ha	0,620
			kpl	1,000