

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0125/04	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm 11*18	m2	198,000
		razem	m2	198,000
2	KNR 2-01 0125/08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z darnią - dopłata za każde dalsze 5cm grubości	m2	198,000
3	KNR 2-01 0211/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III 198*0,2	m3	39,600
		razem	m3	39,600
4	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowładowymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II (Krotność= 9)	m3	39,600
Przygotowanie podłoża piaskowego				
5	Kalkulacja indywidualna	Montaż separatora warstw ziemi z palisady PCV 18+18+11+11	mb	58,00
		razem	mb	58,00
6	KNR 2-01 0313/01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowymi, grunt kat. I-II - nawierzchnia piaskowa 198*0,2	m3	39,60
		razem	m3	39,60
Montaż wyposażenia				
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka	szt	2,00
8	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Kosz na śmieci	szt	1,00
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Spężynowiec	szt	1,00
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Tablica "regulamin"	szt	1,00
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Huśtawka wagowa	szt	1,00
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Huśtawka podwójna	szt	1,00
13	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Zestaw zabawowy (wieża 1,0x1,0m x3 , mostek wiszący x 2, podesty wejściowe x 2, drabinka skośna, rura strażacka, ślizg ze stali nierdzewnej, pajęczyna z łańcuchów ocynkowanych)	szt	1,00
14	Kalkulacja indywidualna	Montaż - stojak na rowery (5 stanowiskowy)	szt	1,00
15	KNNR 5 1001/01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg - lampa solarna	szt	1,000
Montaż ogrodzenia				
16	Kalkulacja indywidualna	Montaż ogrodzenie 18+18+11+10	mb	57,00
		razem	mb	57,00
17	Kalkulacja indywidualna	Montaż - furka	szt	1,00