




Przekrój normalny dr. gminna nr 10004Z km 0+082.92
-pobocze, jezdnia, chodnik, opaska




Przekrój normalny dr. gminna nr 10004Z km 0+177.16
-chodnik, jezdnia, chodnik, opaska




Przekrój normalny dr. gminna nr 10004Z km 0+375.36
-pobocze, jezdnia, pobocze utwardzone, skarpa



Przekrój normalny dr. gminna nr 10004Z km 0+692.00
-pobocze, jezdnia, pobocze utwardzone, skarpa




Przekrój normalny dr. gminna nr 10004Z km 0+913.23
-chodnik, jezdnia, chodnik



Oznaczenia:

1.	w. ścierylana z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm
2.	w. wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 8cm
3.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązane C 90/3 o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm (*30cm wymiastania)
4.	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 25% gr. 30cm
5.	geotkanina polipropylenowa o min. wytrzymałości na rozciąganie wszcz 50kN/m, wzduż 50 kN/m
6.	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 25% gr. 20cm
7.	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 25% gr. 15cm
8.	geotkanina przestrzemna małe komórki ze ściankami pełnymi z HDPE h=20cm
9.	koszka betonowa koloru piaskowego gr. 6cm
10.	koszka betonowa grafitowa gr. 8cm
11.	koszka betonowa czerwona typu starobruk gr. 8cm
12.	podsyпка piaskowo-cementowa 4:1, gr. min 5cm
13.	ława betonowa z betonu C12/15
14.	krawężnik betonowy 15x22cm
15.	krawężnik betonowy 15x30cm
16.	obrzeże betonowe 8x30cm
17.	szpilka kotwiąca z prętów stalowych śr. 10mm ze stali gładkiej w rozstawie co 100cm
18.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązane C 90/3 o frakcji 0/31.5mm gr. 15cm
19.	humus gr. 10cm
20.	opornik betonowy 12x25cm
21.	koszka betonowa szara gr. 6cm

<div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA ELBI</div></div><div><div>75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20</div><div>Pracownia Projektowa</div></div></div>				PRACOWNIA PROJEKTOWA ELBI			
Temat opracowania:				Przebudowa drogi gminnej nr 10004Z łączącej miejscowości Tymień i Kładno.			
Inwestor:				Gmina Będzino, 76-037 Będzino, Będzino 19			
Branża:		Drogowa		Typu rysunku:		PRZEKROJE NORMALNE	
Stanowisko:		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:	
Projektował:		mgr inż. Adam Biliński		ZAP/0055/POOD/06		Data: 21.08.2015	
Opracował:		mgr inż. Adam Biliński		ZAP/0055/POOD/06		Nr rys.	
Sprawdził:		mgr inż. Angelika Elias-Bilińska		ZAP/0056/POOD/06		2	
RYSUNEK NR 2				ARKUSZ NR 1/1			