

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej”.

### CPV

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestycja otrzymała dofinansowanie na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej” ma charakter liniowy i zlokalizowana jest pod powierzchnią terenu. Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z istniejącej oraz planowanej zabudowy zlokalizowanej w miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo i Strzeżenice oraz wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podamirowo.

Obszar planowanej inwestycji przebiega przez miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice położone w Gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim.

Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Będzino poprzez odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków zlokalizowanych w miejscowości Podamirowo, Dobiesławiec i Strzeżenice do zbiorczego systemu kanalizacji. Ponadto zadanie obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w miejscowości Podamirowo.

Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do przyłączy, a następnie do projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej biegnącej przy drodze powiatowej oraz przy drogach gminnych publicznych oraz wewnętrznych. Ścieki doprowadzone zostaną do istniejącej przepompowni z punktem zlewnym zlokalizowanej na działce nr 105/3 obrębu ewidencyjnego Mścice. Sieć wodociągowa będzie rozwinięciem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Podamirowo. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać należy łącznie z odgałęzieniami do granic nieruchomości, z których odbierane będą ścieki.

Zrzut ścieków planowany jest do istniejącej kanalizacji – magistrali tłocznej P10 w Mścicach odprowadzającej ścieki do mechaniczno – biologicznej z chemicznym

wspomaganiem procesów oczyszczania ścieków, oczyszczalni Jamno w Koszalinie.

Zakres robót objętych przedsięwzięciem stanowi zaprojektowanie i wykonanie:

- kanałów kanalizacji ściekowej o średnicy DN/OD160 mm, DN/OD200 mm i długości ok. 3 411,1 m,
- przepompowni ścieków – 5 kompletów,
- przewodów tłocznych o średnicy DN/OD63, DN/OD90 i DN/OD110 mm o długości ok. 5 343,4 m,
- przewodów wodociągowych o średnicy DN/OD90 o długości ok. 472,0 m,
- odtworzenia istniejącej nawierzchni drogowych w pasie ułożenia kanałów ściekowych i przewodów tłocznych.

Przedstawione długości sieci są wielkościami przybliżonymi, jednak Zamawiający zastrzega że łączna długość sieci grawitacyjnej i tłocznej (bez odgałęzień do granicy działki) nie może być krótsza niż 8 740,0 m oraz dłuższa niż 9 660,0 m, a sieci wodociągowej krótsza niż 450m i dłuższa niż 472,5m.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w północno – wschodniej części Gminy Będzino, północnej części powiatu koszalińskiego, w województwie zachodniopomorskim na działkach o numerach:

- 1/4, 1/13, 1/48, 2/9, 6/7, 6/13, 7/4, 7/9, 7/12, 7/17, 9, 11/1, 12, 15/2, 15/8, 16/7, 17/1, 18/12, 18/26, 19/2, 20/3, 20/8, 21/19, 22/5, 25, 30/2, 30/4, 41, 42/8, 42/19, 42/22, 90, 94, 95, 98, 100/1, 109, 170/1 obrębu ewidencyjnego Dobiesławiec,
- 230, 231/1, 233 obrębu ewidencyjnego Strzeżenice.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w programie funkcjonalno-użytkowym oraz aneksie do programu funkcjonalno-użytkowego.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji oraz w jego okolicach celem weryfikacji informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

Wszelkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały te muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie materiały uzyskane w wyniku realizacji zadania należą do Zamawiającego.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. w szczególności:

- realizujących roboty budowlane związane z pracami instalacyjnymi (m. in.: roboty ziemne, montaż instalacji, roboty odtworzeniowe),
- będących operatorami sprzętu budowlanego.

Zatrudnienie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia.