



PRZĘKRÓJ A-A
PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ POLIURETANOWĄ

1. Warstwa nawierzchni poliuretanowej:
natrysk EPDM gr. 3 mm
mata gumowa SBR gr. 10 mm
warstwa nawierzchni nośnej ET (guma+żwir suszony) gr. 30 mm
2. Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm
3. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm
4. Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki min. 30cm
5. Grunt rodzimy



KONSTRUKCJA POD NAWIERZCHNIĘ PIASZCZYSTĄ



ARCHIKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Krawiecka-Kołaczek ul. Pałowa 20, 76-004 ŚLANÓW, tel. 692 405 734 NIP 499-017-73-13	NAZWA I ADRES OBIEKTU	Strefa rekreacji w Dobrzycy działka nr 173/1, Obręb Dobrzca, gmina Będzino			SKALA	NR RYS.
	INWESTOR	Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino			-	Z2
	PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE			SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTURA	
	PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
		mgr inż. arch. Katarzyna KRAWIECKA - KOŁACZEK	25/ZPOIA/OKK/2008 ZP-0577	05.2017r.		