

## Strefy rekreacji w Mścicach, Będzinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Bedzino</b>				
<b>Montaż ogrodzenia wokół całego terenu</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Montaż ogrodzenie 47,5+36+20+17+30-1-1-4	mb	144,50
			razem	mb
				144,50
2	Kalkulacja indywidualna	Montaż - furka		
				2,00
3	Kalkulacja indywidualna	Montaż - brama		
				1,00
<b>Plac zabaw</b>				
<b>nawierzchnia piaskowa</b>				
<b>Roboty przygotowawcze</b>				
4	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 200,6	m2	200,600
			razem	m2
				200,600
5	KNR 2-01 0126/02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) (Krotność= 3)	m2	200,600
6	KNR 2-01 0211/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III 200,6*0,3	m3	60,180
			razem	m3
				60,180
<b>Przygotowanie podłoża piaskowego</b>				
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż separatora warstw ziemi z palisady PCV 61	mb	61,00
			razem	mb
				61,00
8	KNR 2-01 0313/01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładoczymi, grunt kat. I-II - nawierzchnia piaskowa 64,2	m3	64,20
			razem	m3
				64,20
<b>Wyposażenie</b>				
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego - zestaw zabawowy		
				1,00
10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego - huśtawka wagowa		
				1,00
11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego - bujak sprężynowiec		
				1,00
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego - karuzela		
				1,00
13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego - wielobok (czworobok) wspinaczkowy		
				1,00
14	Kalkulacja indywidualna	Montaż -tabbllica regulamin		
				1,00
15	Kalkulacja indywidualna	Montaż -stojak na rowery		
				1,00
16	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka		
				2,00
17	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Stół z ławkami		
				2,00
18	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Kosz na śmieci		
				2,00
<b>Siłownia terenowa</b>				

## Przedmiar

Strefy rekreacji w Mścicach i Będzinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -urządzenia do ćwiczeń siłowych składającego się z dwóch urządzeń na wspólnym pylonie - wachadło ruchu przód/tył oraz wachadło ruchu na boki	szt	1,00
20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -urządzenia do ćwiczeń siłowych składającego się z dwóch urządzeń na wspólnym pylonie - urządzenie do wyciskania rękoma w pozycji siedzącej oraz wyciskanie nóg w pozycji siedzącej	szt	1,00
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -urządzenia do ćwiczeń siłowych składającego się z dwóch urządzeń na wspólnym pylonie - urządzenie typu orbitrek oraz wiosłarz	szt	1,00
22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -urządzenia do ćwiczeń rower	szt	1,00