

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 3. „Utworzenie strefy rekreacji w Dobrzycy – bieżnia sprinterska oraz bieżnia do skoku w dal”

CPV

- 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
- 452332 00 -1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
- 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Inwestycja pn. „Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie i Dobrzycy” otrzymała dofinansowanie na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedmiotem zamówienia zadania pod nazwą: „Utworzenie strefy rekreacji w Dobrzycy – bieżnia sprinterska oraz bieżnia do skoku w dal” jest wykonanie podwójnej poliuretanowej bieżni sprinterskiej oraz poliuretanowej bieżni do skoku w dal wraz z zeskoczną w miejscowości Dobrzyca, położonej w Gminie Będzino, powiecie koszalińskim, woj. zachodniopomorskim.

Powierzchnia całkowita bieżni:	273,75 m ²
Powierzchnia bieżni (o dł. 60 m):	182,50 m ²
Powierzchnia bieżni (rozbieg do skoku w dal):	66,50 m ²
Powierzchnia zeskoczni do skoku w dal (piaszczysta):	24,75 m ²

Celem inwestycji jest utworzenie w miejscowości Dobrzyca strefy aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dla osób w różnym wieku. Nowopowstała strefa stanowić będzie atrakcyjne miejsce przeznaczone do aktywności i wypoczynku dla całych rodzin, co przekładać się będzie na wzrost atrakcyjności zarówno miejscowości, jaki i okolicznych obszarów, gdyż infrastruktura ta będzie ogólnodostępna.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w centralnej części Gminy Będzino, północnej części powiatu koszalińskiego, w województwie zachodniopomorskim na działce numer 173/1, obręb ewidencyjny Dobrzyca.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘCIEM:

- **Bieżnia sprinterska** o nawierzchni syntetycznej (poliuretan), dwutorowa o szerokości torów 1,25 m i długości 60 m. Bieżnia rozpoczyna się polem startowym o dł. 2,0 m, zakończona jest wyhamowaniem o długości 11,0 m.

Nawierzchnia syntetyczna – poliuretanowa		
Powierzchnia całkowita:	182,50 m²	
Szerokość:	2,50 m	= 1,25m x 2 tory
Długość:	73,00 m	= 60,0m + 2,0m + 11,0m

- **Bieżnia do skoku w dal** o nawierzchni syntetycznej (poliuretan), jednotorowa o szerokości toru 1,25 m i długości 53,20 m. Bieżnia zakończona jest skrzynią do skoku w dal (wypełniona piaskiem) o wymiarach 9 x 2,75 m. Na bieżni, w odległości 2 m przed skrzynią, umieszczona jest belka startowa.

Nawierzchnia syntetyczna – poliuretanowa		
Powierzchnia całkowita	66,50 m²	
Szerokość	1,25 m	= 1,25mx1 tor
Długość	53,20 m	

Nawierzchnia piaskowa (zeskocznia)		
Powierzchnia całkowita	24,75 m²	
Szerokość	2,75 m	
Długość	9,00 m	

- **Wyposażenie uzupełniające,**
 - **Ławki** (jako trybuna przy boisku sportowym, objętym oddzielnym opracowaniem) o konstrukcji nośnej stalowej, ocynkowanej, siedzisko oraz oparcie drewniane, impregnowane, malowane drewnochronem – 14 szt.
 - **Kosz na śmieci** o konstrukcja nośna wykonanej z rury stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo, montowany na fundamencie, obudowa z desek drewnianych lakierowanych, wkład z blachy ocynkowanej.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w projekcie zagospodarowania terenu.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji oraz w jego okolicach celem weryfikacji informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

Wszelkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały te muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie materiały uzyskane w wyniku realizacji zadania należą do Zamawiającego.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia tj. w szczególności :

- wykonanie robót ziemnych
- montaż urządzeń małej architektury

Zatrudnienie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia.