

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1: „Utworzenie strefy rekreacji w Mścicach – altany”

### CPV

45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Inwestycja pn. „Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie i Dobrzycy” otrzymała dofinansowanie na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedmiotem zamówienia zadania pod nazwą: „Utworzenie strefy rekreacji w Mścicach – altany” jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mścice, położonej w Gminie Będzino, powiecie koszalińskim, woj. zachodniopomorskim.

<b>Powierzchnia terenu rekreacyjnego:</b>	<b>486,00 m<sup>2</sup></b>
Powierzchnia terenu siłowni:	352,00 m <sup>2</sup>
<i>(objęta oddzielnym zadaniem)</i>	

Celem inwestycji jest utworzenie w miejscowości Mścice strefy aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dla osób w różnym wieku. Nowopowstała strefa stanowić będzie atrakcyjne miejsce przeznaczone do aktywności i wypoczynku dla całych rodzin, co przekładać się będzie na wzrost atrakcyjności zarówno miejscowości, jaki i okolicznych obszarów, gdyż infrastruktura ta będzie ogólnodostępna.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie we wschodniej części Gminy Będzino, północnej części powiatu koszalińskiego, w województwie zachodniopomorskim na działce numer 267/66, obr. Mścice.

### **ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘCIEM:**

- **Instalacja elektryczna zasilenia altany** – wykonanie linii zasilającej do altany przewodem trzyżyłowym YKY 3x4mm o dł. ok. 70 mb oraz montaż oświetlenia i gniazd wtykowych wodoszczelnych.
- **Altana, pergole, ławki, kosze**

- **Pergola wejściowa** – z drewna sosnowego i świerkowego impregnowanego, malowana na biało. Wykonana w postaci 6 ram. Słupy ram (14x14 cm) umieszczone są po łuku zgodnym z nawierzchnią utwardzoną w miejscu wbudowania. Odległość między kolejnymi ramami: 76 cm. Długość rygli (elementy poziome 4,2x20 cm) od 4,01 do 4,42 m. Wysokość całkowita: ok. 2,70 m.
- **Pergola z ławką**, 3 szt. – z drewna sosnowego i świerkowego impregnowanego, malowana na biało. Wykonana w postaci 6 ram. Słupy ram (14x14 cm) umieszczone są po łuku, promień łuku wewnętrznego wynosi  $r=3,24$  m. Długość rygli (elementy poziome 4,2x20 cm) od 3,00 m. Wysokość całkowita: ok. 2,70 m. W łuku zewnętrznym umieszczona ławka drewniana o długości min. 2,00 m.
- **Altana sześciokątna** – wykonana z drewna sosnowego i świerkowego impregnowanego, malowana na biało. Średnica: 5 m. Pięć ścian posiada wypełnienie ażurowe z kantówki min. 9x9 cm do wysokości 0,9 m. Wysokość ścian bocznych: 2,20 m. Dach o nachyleniu ok. 21° pokryty gontem bitumicznym w kolorze grafitowym układanym na płycie OSB (min. 18 mm). Wysokość całkowita altany: ok. 3,40 m.
- **Ławka drewniana** – wykonana z drewna sosnowego i świerkowego impregnowanego, malowana na biało, z podłokietnikami na obu końcach ławki; długość ławki min. 160 cm – 6 szt.
- **Ławka o konstrukcji nośnej stalowej** – ocynkowanej, siedzisko oraz oparcie drewniane, impregnowane, malowane drewnochronem, 2 szt.
- **Kosz na śmieci** – o konstrukcji nośnej wykonanej z rury stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo, montowany na fundamencie, obudowa z desek drewnianych lakierowanych, wkład z blachy ocynkowanej – 4 szt.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w projekcie zagospodarowania terenu.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji oraz w jego okolicach celem weryfikacji informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

Wszelkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały te muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie materiały uzyskane w wyniku realizacji zadania należą do Zamawiającego.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. w szczególności:

- realizujących roboty budowlano – montażowe.

Zatrudnienie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia.