

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 2: „Utworzenie strefy rekreacji w Mścicach – zagospodarowanie terenu”

CPV

45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
34928200-0	Ogrodzenie

Inwestycja pn. „Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie i Dobrzycy” otrzymała dofinansowanie na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedmiotem zamówienia zadania pod nazwą: „Utworzenie strefy rekreacji w Mścicach – zagospodarowanie terenu” jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mścice, położonej w Gminie Będzino, powiecie koszalińskim, woj. zachodniopomorskim.

Powierzchnia terenu rekreacyjnego:	486,00 m²
Powierzchnia terenu siłowni:	352,00 m ²
<i>(objęta oddzielnym zadaniem)</i>	
Powierzchnia kostki betonowej:	297,72 m ²
Powierzchnia nawierzchni żwirowej:	157,17 m ²
Długość ogrodzenia:	
- ogrodzenie panelowe h=1,53 m:	172,90 mb
- ogrodzenie panelowe h=1,23 m:	82,50 mb
- ogrodzenie z siatki:	51,90 mb

Celem inwestycji jest utworzenie w miejscowości Mścice strefy aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dla osób w różnym wieku. Nowopowstała strefa stanowić będzie atrakcyjne miejsce przeznaczone do aktywności i wypoczynku dla całych rodzin, co przekładać się będzie na wzrost atrakcyjności zarówno miejscowości, jaki i okolicznych obszarów, gdyż infrastruktura ta będzie ogólnodostępna.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie we wschodniej części Gminy Będzino, północnej części powiatu koszalińskiego, w województwie zachodniopomorskim na działce numer 267/66, obr. Mścice.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘCIEM:

- **Ogrodzenie terenu** zaprojektowano jako systemowe ogrodzenie panelowe typu 3D z paneli wykonanych z ocynkowanych drutów stalowych o średnicy 4 mm, malowanych proszkowo. Ogrodzenie z cokołem prefabrykowanym betonowym o wysokości 20 cm.
 - W ogrodzeniu o wysokości 1,75 m (wysokość paneli ogrodzeniowych: 1,53 m), oraz długości 172,90 m zamontowana jedna furтка jednoskrzydłowa o szerokości 1,0 m oraz dwie bramy dwuskrzydłowe o szerokości 4,0 m.
 - W ogrodzeniu o wysokości 1,55 m (wysokość paneli ogrodzeniowych: 1,23 m), oraz długości 82,50 m zamontowane dwie furтки jednoskrzydłowe o szerokości 1,0 m.
 - Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5 m na słupkach z rur stalowych.
- **Nawierzchnia z kostki betonowej** o pow. ok. 297,72 m². Kostka o gr. 6 cm w kolorze melaż (wielokolorowa), ułożona na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwie podbudowy z kruszywa łamanego (o gr. 15 cm). Zastosowane obrzeże chodnikowe betonowe 6x20x100 cm.
- **Nawierzchnia żwirowa** o pow. ok. 157,17 m². Nawierzchnia wykonana ze żwiru płukanego o frakcji 8-16 mm (bez frakcji pylastych i ilów) na podkładzie z geowłókniny. Na styku nawierzchni piaskowej i trawiastej ułożyć palisadę PCV w kolorze zielonym o wysokości 15 cm.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w projekcie zagospodarowania terenu.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji oraz w jego okolicach celem weryfikacji informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

Wszelkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały te muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie materiały uzyskane w wyniku realizacji zadania należą do Zamawiającego.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. w szczególności:

- realizujących roboty budowlano – montażowe.

Zatrudnienie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia.