

		Instalacja tl. zasilanie altany			
40	KNNR 5 0701/02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III 0,3*0,6*70			
			razem	m3	12,600
41	KNNR 5 0706/01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m		m3	12,600
42	KNNR 5 0707/01	Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną YKY 5x4 mm2		m	70,000
43	KNNR 5 0702/02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III 12,6		m	70,000
			razem	m3	12,600
44	KNNR 5 0726/05	Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych		szt	2,000
45	KNNR 5-08 0308/05	Przykręcenie do gotowego podłoża łączników bryzgoszczelnych świecznikowych z tworzywa sztucznego		szt	1,000
46	KNNR 5-08 0309/09	Przykręcenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/4mm2		szt	1,000
47	KNNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych		szt	1,000
48	KNNR 5 1302/02	Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia		odcinek	1,000
49	KNNR 5 1304/05	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar		szt	2,000
50	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar		szt	3,000
		Terem			
51	Kalkulacja indywidualna	Montaż Pergola wejściowa		szt	1,00
52	Kalkulacja indywidualna	Montaż Pergola z ławką		szt	3,00
53	Kalkulacja indywidualna	Montaż Altana		szt	1,00
54	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka drewniana biała		szt	6,00
55	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka stalowo drewniana		szt	2,00
56	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Kosz na śmieci		szt	4,00