
DR.GM. NR 100004Z
BORKOWICE
ŚMIECHÓW
DR.GM. NR 100004Z
PLEŚNA
Legenda:
Jezdnia
-warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm
Ciąg pieszo-rowerowy
-warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S gr.3cm
Chodnik
-warstwa wierzchnia z kostki betonowej piaskowej gr.6cm
Zjazdy
-warstwa wierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr.8cm
Wyniesiona jezdnia
-warstwa wierzchnia z kostki betonowej czerwonej szerokiej gr. 8cm
Skrzyżowania
-warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm
Zatoki autobusowe
-warstwa wierzchnia z kostki kamiennej regularnej gr.20cm
Zjazdy
-warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm
Wysepki kanalizujące
-warstwa wierzchnia z kostki kamiennej regularnej gr.20cm
Zatoki postojowe
-warstwa wierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr.6cm
Pobocza utwardzone
-warstwa wierzchnia z kostki betonowej szarej gr.6cm
Opornik betonowy 15x25cm
Obrzeże krawężnik betonowy 15x22cm
Krawężnik ulicowy betonowy 15x30cm
30 B-33 wa. Inicjujące oznakowanie pionowe
30 B-33 prog. Projektowane oznakowanie pionowe
Projektowane oznakowanie poziome
Inicjujące oznakowanie poziome
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH BORKOWICE, PLEŚNA I ŚMIECHÓW
Zarządca: Gmina Bardzo, ul. Bardzka 19, 76-543 Bardzo
Projektant: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala: 1:500
Data: 14.10.2021
Arkusz: 2.5
ARKUSZ NR 1/1
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH "ELBI"
Zakres opracowania: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Borkowice, Bardzo, Pleśna i Śmiechów wraz z budową przejścia i remontem przepustu drogowego nr 11 oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową przepustu drogowego nr 20.
Rysunek: Zbiorczy
Branża: drogowa
Kierownik: mgr inż. Andrzej Bardzki
Projektował: mgr inż. Andrzej Bardzki
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Bardzki
Opracował: inż. Andrzej Bardzki
Uprawnienia: nr uprawnień
Podpis: podpis
Data: data wydania
Nr egz.: 1
Nr ewid.: 1
Nr egz.: 1
Nr ewid.: 1
Nr egz.: 1
Nr ewid.: 1
Nr egz.: 1
Nr ewid.: 1