

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		WLZ i tablice zasilające		
1	KNR 4-03 1010/11	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglanym	szt.	12,00
2	KNR 5-14 0101/02	Montaż rozdzielnic elektrycznej TE	szt.	1,00
3	KNR-W 5-08 0115/01	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu betonowym	m	70,00
4	KNR 5-08 0212/03	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	70,00
5	KNR-W 5-10 0601/13	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 10 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,00
6	KNR 5-08 0812/04	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 10 mm ²)	szt.	10,00
7	KNR-W 5-08 0407/04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy R 303 25A	szt.	1,00
		Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych i oświetlenia		
8	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m	649,00
9	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	344,00
10	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe YDYpzo 3x2,5mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	255,00
11	KNR 5-08 0210/02	Przewody kabelkowe YDYpzo 5x1,5 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	35,00
12	KNR 5-08 0210/02	Przewody kabelkowe YDYpzo 5x2,5 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	35,00
13	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	649,00
14	KNR 5-08 0301/20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	57,00
15	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	49,00
16	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - podwójne	szt.	4,00
17	KNR 5-08 0309/02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem podwójne	szt.	25,00
18	KNR 5-08 0309/02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.	1,00
19	KNR 5-08 0309/06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.	12,00
20	KNR 5-08 0302/01	Montaż ramki podwójnej	szt.	4,00
21	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	5,00
22	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	9,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 5-08 0307/04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	4,00
24	KNR 5-08 0308/01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.	1,00
25	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	24,00
26	KNR 5-08 0502/06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	67,00
27	KNR 5-08 0511/03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - Oprawa ozn. A - z demontażu	szt.	24,00
28	KNR 5-08 0511/03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - Oprawa ozn. B	szt.	14,00
29	KNR 5-08 0505/01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa ozn. P1 LED typu plafoniera	szt.	9,00
30	KNR 5-08 0505/01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa ozn. P z czujką ruchu LED typu plafoniera	szt.	1,00
31	KNR 5-08 0505/01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem z modulem awaryjnym o czasie podtrzymania min 1h	szt.	4,00
32	KNR 5-08 0505/01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna z modulem awaryjnym o czasie podtrzymania min 1h	szt.	15,00
33	KNR-W 5-08 0804/01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ² - podłączenie do TG istniejących obwodów	szt. żył	20,00
Pomiary elektryczne				
34	KNR-W 5-08 0901/03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	2,00
35	KNR-W 5-08 0901/01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	15,00
36	KNR-W 4-03 1209/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	4,00
37	KNR-W 4-03 1209/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następną próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	34,00
38	KNNR-W 9 1201/02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	kpl.	1,00