

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice – etap I”

CPV

45230000 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa dróg gminnych osiedlowych w m. Mścice, o łącznej długości ok. 0,65 km. Przedmiotowe odcinki drogi zlokalizowane są na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim na terenie gminy Będzino. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 267/43, 267/44, 43, 79/6, 79/9, obręb Mścice. Całość prac niezbędną do wykonania określonego zakresu rzeczowego zawiera w szczególności:

- przebudowę dróg osiedlowych, wg załącznika graficznego odcinek EF, odcinek IJ , odcinek GH przedłużony do połączenia z ul. Południową oraz odcinek ul. Północnej od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Tulipanową,
- wykonanie kanalizacji odwadniającej (odprowadzenie wód opadowych) na w/w odcinkach dróg osiedlowych,
- usunięcie kolizji sieci oświetleniowej i teletechnicznej z projektowaną przebudową dróg gminnych oraz wykonanie instalacji ochronnej od porażenia prądem elektrycznym dla przebudowywanych dróg gminnych.
- Termin wykonania zadania: 31 grudnia 2018 r.

ZAKRES RZECZOWY

1. Zakres rzeczowy robót obejmuje między innymi:

1.1. Roboty drogowe, w tym:

- 1.1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym:
 - 1.1.1.1. zabezpieczenie i organizacja placu budowy
 - 1.1.1.2. roboty pomiarowe
 - 1.1.1.3. prace rozbiórkowe
 - 1.1.1.4. transport materiałów rozbiórki
 - 1.1.1.5. transport nadmiaru gruntu
- 1.1.2. Ułożenie przepustów dwudzielnych na kablach
- 1.1.3. Roboty ziemne, w tym:

- 1.1.3.1. wykonanie koryta na zjazdach, poszerzeniu jezdni i ciągach pieszych z profilowaniem i zagęszczeniem
- 1.1.3.2. wymiana gruntu
- 1.1.3.3. profilowanie i zagęszczanie podłoża
- 1.1.4. Regulacja pionowa studzienek i zaworów telefonicznych, zasuw gazowych i zaworów wodociągowych
- 1.1.5. Remont i oczyszczenie przepustów
- 1.1.6. Podbudowy, w tym:
 - 1.1.6.1. stabilizacja gruntu cementem na zjazdach, jezdni i ciągach pieszych
 - 1.1.6.2. wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej
 - 1.1.6.3. wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 - 1.1.6.4. wykonanie podbudowy z betonu cementowego na poszerzeniu jezdni
 - 1.1.6.5. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego jezdni, zjazdów i ciągów pieszych
- 1.1.7. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
- 1.1.8. Nawierzchnie, w tym:
 - 1.1.8.1. wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów
 - 1.1.8.2. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej zjazdów i ciągów pieszych
 - 1.1.8.3. wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych
 - 1.1.8.4. wykonanie spowolnienia dla pojazdów
- 1.1.9. Ustawienie oporników i krawężników na ławie z oporem Zjazdy z kostki betonowej
- 1.1.10. Miejsca postojowe
- 1.1.11. Zieleń
- 1.1.12. Elementy bezpieczeństwa
- 1.1.13. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

1.2. Roboty branży elektrycznej, w tym:

- 1.2.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe
- 1.2.2. Roboty ziemne
- 1.2.3. Roboty demontażowe i montażowe, w tym:
 - 1.2.3.1. Układanie rur ochronnych
 - 1.2.3.2. Obróbka i układanie kabli wielożyłowych
 - 1.2.3.3. Demontaż i montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych
 - 1.2.3.4. Demontaż i ponowne stawianie słupów oświetleniowych
 - 1.2.3.5. Demontaż i montaż opraw oświetleniowych
 - 1.2.3.6. Wykonanie uziomu
 - 1.2.3.7. Badania i pomiaru końcowe
- 1.2.4. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

1.3. Roboty branży sanitarnej, w tym:

- 1.3.1. Roboty pomiarowe
- 1.3.2. Roboty ziemne
- 1.3.3. Roboty montażowe, w tym:
 - 1.3.3.1. Układanie kanałów rurowych
 - 1.3.3.2. Studnie rewizyjne
 - 1.3.3.3. Studzienki ściekowe
 - 1.3.3.4. Próba szczelności
- 1.3.4. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

UWAGA!

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji określa dokumentacja projektowa, na którą składają się:
 - a) projekty budowlane: zagospodarowanie terenu, drogowy, sanitarny oraz elektryczny,
 - b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
3. Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Szczegółowy zakres robót wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i opisu przedmiotu zamówienia. Za prawidłową wycenę robót, uwzględniającą faktyczny ich zakres opisany w ww. dokumentacji odpowiada Wykonawca.
4. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799).
5. W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowej realizacji inwestycji.

Uwaga!!!

1. Materiał nie nadający się do wykorzystania (odpad z procesu budowlanego) należy wywieźć na wysypisko odpadów lub inne miejsce właściwe na składowanie odpadów. Gospodarkę odpadami prowadzić należy zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Dokumenty stwierdzające składowanie odpadów są wymaganymi dokumentami odbiorowymi.
2. Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

przedmiary) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym oraz użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi – zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (po uzyskaniu zgody Zamawiającego).

3. Zamawiający zaleca Wykonawcy odbycie wizji lokalnej na przedmiotowych odcinkach dróg osiedlowych. Wizja lokalna ma charakter pomocniczy. Umożliwia zapoznanie się z miejscem realizacji zamówienia. Zamawiający nie nakłada na Wykonawców obowiązku uczestnictwa w wizji lokalnej. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest prawem a nie obowiązkiem Wykonawcy. Wizja nie zastępuje OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zawartego w Rozdziale II SIWZ.

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wszelkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały te muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie materiały uzyskane w wyniku realizacji zadania należą do Zamawiającego
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
 - a. wykonywanie robót budowlanych drogowych;
 - b. wykonywanie robót instalacyjnych sanitarnych oraz elektrycznych.