



PRZEKRÓJ E-E

GENERALNA DYREKCJA  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ODDZIAŁ W SZCZECINIE  
70-340 Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 33  
Skrytka Poczta 83, tel. centr. 0-91-43-25-300  
Sekretariat 0-91-432-53-01  
fax. 484-39-97 i 484-38-73

zak. DO DECYZJI Z DNIA 23.11.2017r.  
NR O.SZ.Z-3.4341.130.2017.1.14



Widok zabruku z boku od strony wylotu przepustu




zabruk skarpy wylotu przepustu z kostki kamiennej  
gr.16cm na betonie C8/10

Oznaczenia:

1. warstwa ścierna z betonu AC 11S gr. 5cm
2. warstwa wiążąca z betonu AC 16W gr. 8cm
3. podbudowa z betonu AC 16W gr. 10cm
4. podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm stabiliz. mech. gr. 20cm
5. warstwa stabilizacji gruntu cementem gr. 15cm
6. grunt nasypowy
7. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
8. ława betonowa z oporem z betonu C12/15
9. warstwa odcinająca z pospółki gr. 15cm
10. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
11. obrzeże betonowe 8x30cm
12. kostka betonowa gr. 8cm
13. ława betonowa z betonu C12/15
14. krawężnik betonowy 15x30cm
15. podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm stabiliz. mech
16. humus gr.10cm obsiany trawą
17. rura przepustowa z polietylenu o średnicy nominalnej  $\phi 400$ mm
18. warstwa odcinająca z pospółki 0-31.5 gr. 20cm
19. bruk kamienny nieregularny gr.16-18cm
20. chudy beton gr. 10cm

Szczegół połączenia nawierzchni projektowanej z istniejącą nawierzchnią drogi krajowej nr 11



KWIACIARNIA I PROJEKTOWANIE Irena Bakalarska 75-644 Koszalin, ul. Cisowa 15		
stadium:	P.B.	tytuł: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
inwestor:	GMINA BĘDZINO, 76-037 BĘDZINO, BĘDZINO 19	
obiekt:	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI MŚCICE Opracowanie dotyczy przebudowy zjazdów publicznych z drogi krajowej nr 11 w km 36+648, 36+651, 36+753, 36+902.	
autor:	inż. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76 nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01	data: 05.2017 skala: 1:20
opracował:	mgr inż. Łukasz Rydzik	nr rys.: 3.2