

Dotyczy postępowania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kładno”

Do Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu

MODYFIKACJA Nr 1

Zamawiający Gmina Będzino działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t. j. ze zm.) informuje, iż wprowadza nowe zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

1. W Załączniku nr 1A Opis przedmiotu zamówienia – wprowadza się zmiany :

w treści opisu przedmiotu zamówienia jest : „ (...) Pobocza będą wykonane o nawierzchni utwardzonej kostką betonową oraz z ziemi obsianej trawą. Szerokość zjazdów pozostaje bez zmian. Pobocza utwardzone kostką betonową szerokości 1,0m. (...)”

powinno być :

„ (...) Pobocza będą wykonane o nawierzchni z mieszanki bitumicznej oraz z ziemi obsianej trawą. Szerokość zjazdów pozostaje bez zmian. Pobocza o nawierzchni asfaltowej szerokości 1,0m. (...)”.

2. W dokumentacji projektowej – Projekcie wykonawczym – wprowadza się zmiany :

1) Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w pkt 3 jest , m.in. :

➤ wykonanie poboczy o nawierzchni utwardzonej kostką betonową

powinno być :

➤ wykonanie poboczy o nawierzchni z mieszanki bitumicznej.

2) Projekt zagospodarowania terenu :

- W pkt 4 jest , m.in. : *Pobocza zostaną wykonane o nawierzchni z kruszywa kostki betonowej oraz z ziemi roślinnej obsianej trawą. (...) Pobocza utwardzone kostką betonową szerokości 1,0m.*

powinno być :

Pobocza zostaną wykonane o nawierzchni z mieszanki bitumicznej oraz z ziemi roślinnej obsianej trawą. (...) Pobocza utwardzone nawierzchnią asfaltową szerokości 1,0m.

- W pkt 5 jest , m.in. : *powierzchnia zjazdów z kostki betonowej = 78m²*

powinno być :

powierzchnia zjazdów bitumicznych = 322m² (244m² +78m²)

3) Opis techniczny do projektu drogowego :

- W pkt 3 jest , m.in. :

➤ wykonanie poboczy o nawierzchni utwardzonej kostką betonową

powinno być :

➤ wykonanie poboczy o nawierzchni utwardzonej z mieszanki bitumicznej.

- W pkt 5 ppkt.5.2. jest , m.in. (...) *Nawierzchnia poboczy zostanie wykonana z kostki betonowej i ziemi roślinnej obsianej trawą. Pobocza utwardzone szerokości 1,0m kostką betonową wykonane zostaną od początku przebudowy zjazdu w do km 0=269,10 po lewej stronie jezdni, po lewej stronie jezdni .(...)*

(...) *Zjazdy do posesji (zjazdy indywidualne) o nawierzchni z kostki betonowej.*

powinno być : Nawierzchnia poboczy zostanie wykonana z mieszanki bitumicznej i ziemi roślinnej obsianej trawą. Pobocza utwardzone szerokości 1,0m nawierzchnią asfaltową wykonane zostaną od początku przebudowy zjazdu w do km 0=269,10 po lewej stronie jezdni, po lewej stronie jezdni .(...)

(...) Zjazdy do posesji (zjazdy indywidualne) o nawierzchni bitumicznej.


Mariusz Karoniewski