



Przekrój normalny km 0+047,88

- korytko betonowe, pobocze, jezdnia, pobocze




Przekrój normalny km 0+397,51

- skarpa, pobocze, jezdnia, korytko z kostki kamiennej




Przekrój normalny km 0+901,58

- skarpa, pobocze, jezdnia, pobocze




Przekrój normalny km 0+135,17

- rów, pobocze, jezdnia, pobocze




Przekrój normalny km 0+487,59

- skarpa, opaska, pobocze, jezdnia, pobocze




Przekrój normalny km 1+003,02

- skarpa, pobocze, jezdnia, beton, opaska




Przekrój normalny km 0+307,76

- skarpa, pobocze, jezdnia, korytko z kostki kamiennej




Przekrój normalny km 0+695,38

- opaska, pobocze, jezdnia, korytko z kostki kamiennej



Oznaczenia:

1	w ścieraliu z betonu asfaltowego AC11 S 50/70gr 4cm
2	w wiążące z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr 4cm
3	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm gr.20cm
4	warstwa z mieszanki zagęszczonej cementem C 1,5/2 gr. 30cm
5	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr.20cm
6	w wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16 W 50/70
7	w wyrównawcza z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm
8	kostka betonowa szara gr.6cm
9	kostka betonowa szara gr.8cm
10	krawężnik betonowy 15x30cm
11	opornik betonowy 12x25cm
12	obrzeże betonowe 8x30cm
13	podsyпка piaskowo-cementowa 4:1, gr. min 5cm
14	ława betonowa z betonu C12/15
15	humus gr.10cm
16	korytko betonowe trójkątne szer. 50cm
17	kostka kamienia gr. 9cm
18	kostka kamienia gr. 20cm
19	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm gr.15cm

		PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"	
Pracownia Projektowa		75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20	
Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzechomino - Wierzechomiko.		
Nazwa obiektu budowlanego:	Droga gminna		
Adres obiektu budowlanego:	dz.nr 200 (dł. pomiarowy) obr. Wierzechomino dz.nr 194 (dł. gminny) obr. Wierzechomino dz.nr 54, 106, 85 (dł. gminny) Wierzechomiko, dz.nr 123 (Wierzechomiko)		
Typul rysunku:	PRZEBUDOWA NORMALNE		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalność:	Podpis:
Projektował kr. drogowa:	mgr inż. Angelika Elias-Bitczyk	ZAP/0056/POOD/06	
Sprawdził kr. drogowa:	mgr inż. Adam Bitczyk	ZAP/0055/POOD/06	
ARKUSZ NR 1/1			Data: 22.02.2019r Nr rys. 3