

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Roboty ziemne</b> <b>Kod CPV: 45113000-2</b>		
1	KNR 2-01 0122/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym  73*5*0,6	m3	219
		razem	m3	219
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki  5*73	m2	365
		razem	m2	365
3	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 (0,6-0,15)*5*73	m3	164,25
		razem	m3	164,25
4	KNR-W 2-01 0409/01	Rozplantowanie ręczne 1m3 ziemi kategorii I-II wydobytej z wykopów leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu  0,6*73*5	m3	219
		razem	m3	219
5	KNR 2-02 1101/07.10	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych  73*5*0,3	m3	109,5
		razem	m3	109,5
		<b>2 Płyta betonowa, zbrojona</b> <b>Kod CPV: 45223500-1</b>		
6	KNR 2-02 1101/01.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego  73*5*0,1	m3	36,5
		razem	m3	36,5
7	KNR-W 2-02r97 0259/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t	0,2
8	KNR 2-02u2 0224/01	Płyty fundamentowe betonowe, zbrojona siatką  73*5*0,2	m3	73
		razem	m3	73