

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Roboty ziemne</b> <b>Kod CPV: 45113000-2</b>		
1	KNR 2-01 0122/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym  73*5*0,57	m3	208,05
		razem	m3	208,05
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki  5*73	m2	365
		razem	m2	365
3	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 (0,57-0,15)*5*73	m3	153,3
		razem	m3	153,3
4	KNR-W 2-01 0409/01	Rozplantowanie ręczne 1m3 ziemi kategorii I-II wydobytej z wykopów leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu  0,57*73*5	m3	208,05
		razem	m3	208,05
5	KNR 2-02 1101/07.10	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych, gr. 25 cm  73*5*0,25	m3	91,25
		razem	m3	91,25
		<b>2 Podbudowa pod bieżnie</b> <b>Kod CPV: 45223500-1</b>		
6	KNR 2-02 1101/01.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego, gr. 15 cm  73*5*0,15	m3	54,75
		razem	m3	54,75
7	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm (bez strony od zeskoczni)  (2*73+5)	m	151
		razem	m	151
8	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki  (2*73+5)*0,02	m3	3,02
		razem	m3	3,02